东简街道龙水村委后坡村主干道建设
工程

预 算 价

预 算 价 (小写)： 851251.74

(大写)： 捌拾伍万壹仟贰佰伍拾壹元柒角肆分

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____

复 核 时 间： _____

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东简街道龙水村委后坡村主干道建设工程-后坡村新建道路工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	15776.77			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东简街道龙水村委后坡村主干道建设工程-后坡村新建道路工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					15776.77			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东简街道龙水村委后坡村主干道建设工程-后坡村照明工程 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040805003001	高杆照明灯	1. 名称:高杆路灯10m高 2. 人机配合挖土方, 余土外运5 km 3. 灯杆材质、高度:10m高杆路灯 4. 灯架形式及臂长:悬臂1.5m 5. 光源数量:1套120w 6. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:C15混凝土垫层, C25混凝土基础 7. 路灯线:BVV-2.5mm	套	19	4473.67	84999.73	
2	040805003002	高杆照明灯	1. 名称:高杆路灯8m高 2. 人机配合挖土方, 余土外运5 km 3. 灯杆材质、高度:8m高杆路灯 4. 灯架形式及臂长:悬臂1.5m 5. 光源数量:1套120w 6. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:C15混凝土垫层, C25混凝土基础 7. 路灯线:BVV-2.5mm	套	15	4352.47	65287.05	
3	040901001001	现浇构件钢筋	1. 材料种类:钢筋制作、安装 Φ10mm以内	t	2.4616	5319.59	13094.70	
4	040901001002	现浇构件钢筋	1. 材料种类:钢筋制作、安装 Φ10mm以外	t	1.7034	4472.26	7618.05	
5	040803001001	电缆	(1) 名称:电力电缆 (2) 规格:YJV-0.6/1kv, 5*35 mm ²	m	1288	164.40	211747.20	
6	040803005001	电缆终端头	(1) 名称:电缆终端头 (2) 规格:35mm ²	个	8	253.82	2030.56	
7	040804001001	配管	(1) 名称:塑料增强管 (2) 规格:PVC-U-Φ65 δ=3.5mm	m	1288	16.42	21148.96	
		分部分项合计					405926.25	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							405926.25	
合 计							405926.25	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东简街道龙水村委后坡村主干道建设工程-后坡村照明工程 标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	9254.91			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20； ；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东简街道龙水村委后坡村主干道建设工程-后坡村照明工程 标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					9254.91			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称：东简街道龙水村委后坡村主干道建设工程-后坡村照明工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	01010035	热轧圆盘条 φ12~25	t	1.7715	3180.00	5633.37		
2	01000001	型钢综合	kg	154.3323	3.41	526.27		
3	01010030@1	热轧圆盘条 φ10以内	t	2.7806	3210.00	8925.73		
4	01290180	钢板15以内	kg	747.2346	3.47	2592.90		
5	03135001	低碳钢焊条综合	kg	32.3764	6.01	194.58		
6	14390070	氧气	m ³	11.7692	5.16	60.73		
7	14390100	乙炔气	kg	3.9193	13.30	52.13		
8	99450700@2	电(机械用)	kw·h	521.9566	0.80	417.57		
9	00010010	人工费	元	37039.2972	1.01	37409.69		
10	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	37.2379	5.10	189.91		
11	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	17.0789	26.42	451.22		
12	02130090	三色塑料带20mm×40m	卷	0.4	2.06	0.82		
13	02270020	白布	kg	9.5776	2.75	26.34		
14	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	7.2	5.04	36.29		
15	03136021	焊锡丝综合	kg	2.88	7.69	22.15		
16	03137041	焊锡膏	kg	0.576	47.01	27.08		
17	03139281	钢锯条	条	12.88	0.43	5.54		
18	03139521	合金钢钻头 φ10	个	2.679	4.57	12.24		
19	13050210	沥青绝缘漆	kg	1.6744	6.20	10.38		
20	14030040@1	汽油综合	kg	18.318	8.42	154.24		
21	14090010	电力复合脂	kg	0.288	14.45	4.16		
22	14330030	丙酮	kg	4.8	9.74	46.75		
23	14330320	硬脂酸	kg	0.8372	6.33	5.30		
24	18030605	固定卡子 φ90	个	16.48	3.03	49.93		
25	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	2.4	2.40	5.76		
26	28010030	镀锡裸铜绞线16mm ²	kg	1.6	63.75	102.00		
27	29090225	铜接线端子DT-16mm ²	个	8.12	3.17	25.74		
28	29090235	铜接线端子DT-35mm ²	个	24.36	4.67	113.76		
29	34110010	水	m ³	15.3311	4.05	62.09		
30	99450760	其他材料费	元	516.8356	1.00	516.84		
31	BCCLF2	铜芯塑料绝缘电线BVV-2.5mm	m	170	1.76	299.20		
32	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m ³	4.945	363.00	1795.04		